# 福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及其配电安装工程发包签核单

一、维修发包说明：

为确保福海创石化 PTA 厂区海水泵房配电室海水泵主要[redacted]

# 福建福海创石油化工有限公司

FuJian FuHaiChuang Petrochemicals Co.,Ltd.

## PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及其配电安装

## 工程说明

一、请购内容

本案空调请购及其安装清单如下：

**配电室空调采购及安装清单**

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 柜式空调 | 3PH 380V；10P以 | 台 | 14 | 含货及安装 |

二、请购说明及要求

1．请购说明

1.1 为确保 PTA 工厂海水泵房配电室内电气设备运行的环境温度、湿度满足设计要求，严防电气设备因潮湿、凝露、环境温度过高而损坏，确保电气设备安全、稳定、可靠运行，PTA 工厂海水泵房配电室拟安装柜式空调 10P 空调 8 台。

1.2 PTA 工厂废水处理低压配电室现有 11 台 5 匹惠而浦 AC-410Ⅲ

1.3 本案已通过福海创技改技措项目审核，主要含空调采购及安装：

空调采用柜式空调，由公司企管部统一采购，空调供货商负责设备供货、吊装、就位安装、调试。

## 2.供货及安装要求

1) 空调供货商提供的设备必须为国产知名品牌产品，完全满足现场海边湿热、腐蚀环境安装要求。

2) 供货商包括空调供货、现场吊装就位、安装调试等内容，报价前应现场地考察安装场地环境。

3) 空调柜机与风机盘管供料安装长度，如非标配，供货厂商结合现场实环境，据实测算、报价、供料安装。

4) 各柜机均应配置相应的槽钢基础支架，基础均应做防腐处理。

## 三. 其他

1. 进场空调配电安装厂商人员作业前必须经过安全培训，并经相业许可后方可施工。

2. 由于作业地点均为变配电站，内部设备均已带电运行，故作业我司电气监工全程在场，许可后方可作业。

3. 施工作业前现场环境必须保持整洁、完好，施工垃圾应

## 四. 进度要求

1.交货及安装时间：2019 年 5 月 30 日前

2.交货及安装地点：福建福海创石油化工有限公司PTA工

五． 售后和质保

1. 整机保修三年。

2. 保修期内，承揽商应在接到修理通知之后24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由承揽商支付。

六． 其他

技术联系人：孙赞法 联系电话15959365855

附：《福海创石化安全环保协议书》